
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana wykładziny w pomieszczeniu czytelnicy
ADRES INWESTYCJI : ul. Powstańców Wielkopolskich 16 na działce o nr ewid. 17/1, Poznań
INWESTOR : UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
ADRES INWESTORA : Al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
DATA OPRACOWANIA : 12.04.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw. 2017

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.04.2017

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
	Kosztorys							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	wycena indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia do remontu: wyniesienie mebli, demontaż wyposażenia, zabezpieczenie elementów wykończenia itp. oraz ponowne wstawienie regałów książkowych i wyposażenia	kpl.	1.000		
2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaż wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi	m ²	1135.800		
3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu na odległość 10 km	m ³	11.358		
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne/szlifowanie szlifierką planetarną i zmycie	m ²	1135.800		
5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe ztarte na gładko - naprawa posadzek/szpachlowanie	m ²	1135.800		
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m ²	1135.800		
7	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych klejone - GOBI Absolute (modulyss)	m ²	1135.800		
8	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne	m	161.190		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	wycena indywidualna	Przygotowanie pomieszczenia do remontu: wyniesienie mebli, demontaż wyposażenia, zabezpieczenie elementów wykończenia itp. oraz ponowne wstawienie regałów książkowych i wyposażenia	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - demontaż wykładziny wraz z listwami przypodłogowymi	m ² m ²	1135.800	
		1135.8		RAZEM	1135.800
3	KNR 4-01 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu na odległość 10 km	m ³ m ³	11.358	
		poz.2*0.01		RAZEM	11.358
4	KNR 0-23 2611-01	Przygotowanie starego podłoża - oczyszczenie mechaniczne/szlifowanie szlifierką planetarną i zmycie	m ² m ²	1135.800	
		poz.2		RAZEM	1135.800
5	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe zatarte na gładko - naprawa posadzek/szpachlowanie	m ² m ²	1135.800	
		poz.4		RAZEM	1135.800
6	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome	m ² m ²	1135.800	
		poz.4		RAZEM	1135.800
7	KNR-W 2-02 1124-01	Posadzki z wykładzin tekstylnych klejone - GOBI Absolute (modulyss)	m ² m ²	1135.800	
		poz.4		RAZEM	1135.800
8	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne	m m m	95.470 65.720	
		13.46+43.34+18.44+0.26+0.53+0.53+2.24+8.08+1.64+0.75+2.25+1.12+1.77+0.53*2 0.53*4*(27+4)		RAZEM	161.190